

TAILLE DE PIERRES ET SCULPTURES

ATELIERS

PATRAS & C^{IE}

FONDÉS EN 1860

société à responsabilité limitée au capital de 150.000 francs
r. c. 11848 b - rép. prod. 1589 - c. c. p. marseille 350-98

MARBRES - PIERRES

ONYX - PORPHYRES

GRANITS - ARDOISES

56, BOULEVARD CARNOT

CANNES

TÉLÉPHONE 900-82 - 936-64

ESCALIERS - CHEMINÉES

FAÇADES - MONUMENTS

DALLAGES - PISCINES

Cannes le 20 Février 1948

*Rendu à M. Griseau
architecte*

DUPLICATA

VILLE DE CANNES
Service de l'Architecture
CANNES

DOMMAGES DE GUERRE :

DEVIS POUR RESTAURATION DU MONUMENT

VIRGINIE HÉRIOT

sur le MOLE DE LA JETÉE ALBERT EDOUARD

.....

Le monument se compose de deux blocs en pierre de PUILLENEY ROSE ,
grain fin formant un ensemble de quinze tonnes

Ces deux blocs ont été projetés sur les blocs brise lames au delà
de la digue de la jetée à la suite de l'explosion des dispositif de mines
posés à l'angle de la Jetée Albert Edouard.

Notre travail comprendra :

A - Dégagement :

Le dégagement et l'enlèvement avec soins et précautions de ces deux
blocs de leur emplacement de chute pour permettre la reconstruction de la
digue.

Leur manutention et leur transport sur la chaussée de la Jetée à
l'emplacement approximatif de leur érection .

Ces travaux de manutention nécessitent l'emploi d'un personnel

spécialisé et d'appareils de levage, crics, palans, rouleaux, madriers etc.
Le transport de ce matériel à pied d'oeuvre et le retour en atelier
après travail.

L'ensemble des travaux de dégagement et d'entrepôt Frs 25.000.00

B. Restauration proprement dite :

Réparation, taille et réfection des sculptures des parties détériorées ,
brisées ou manquantes

1°) partie basse :

- Refaire le parement vertical sur 0.04 d'épaisseur environ pour
permettre de reprendre les inscriptions en relief ou gravées
(Ce travail aura pour effet de diminuer et de dissimuler le grand
éclat se trouvant sur le lit de pose au fond et à droite)

2° partie haute :

- Réfection complète de la tête manquante, la matière étant prise dans
l'arrière bloc inférieur pour avoir la même teinte et le même grain
La tête sera refaite entièrement et réajustée dans l'encolure de la
robe, assurant ainsi la dissimulation parfaite de la restauration
Réparation de la main droite maintenant la barre
Restauration complète de la main et du poignet gauches qui n'existent
plus(comme pour la tête la matière de ces pièces sera prise dans le
bloc inférieur)

L'ensemble de cette restauration comprenant tous modelages
moulages plâtre, mise au point préalable et exécution
avec soin

Frs 150.000.00

C. Remise en place :

Après restauration, ces deux blocs seront remis à leur
place primitive et superposés comme ils l'étaient
Ce travail comprendra tout transport et tout emploi
de matériel de levage et toute fourniture de main
d'oeuvre spécialisée

Frs 18.000.00

Total frs 193.000.00

Taxe de transaction et taxe locale en sus

En cas de hausse des prix de salaires de main d'oeuvre notre devis serait
réajusté en conséquence

193
108
81
20
60